

Projekt:

Cranswick Foods

Sted:

Hull, England

Ejer:

Cranswick Foods

Entreprenør:

HRF

**Designer/arkitekt/
specifikationsansvarlig:**

HRF

Markedssektor:

Fremstilling og forarbejdning af
levnedsmidler

Anvendte produkter:

Ucrete PSC, Ucrete UD200

Cranswick Foods

Hurtighærdende gulv til slagterafdeling



Vores reference i Hull (UK): Cranswick Foods

Baggrund

Cranswick Foods leverer friske og forarbejdede fødevarer til fødevarerforretninger i UK, levnedsmiddel- og restaurationsbranchen med fokus på frisk svinekød af høj kvalitet, gourmetpølser, førsteklases tilberedte kødretter, traditionel lufttørret bacon, charcuteri og sandwiches. Renoveringen af gulvet i slagterafdelingen hos Cranswick Foods i Hull omfattede fjernelse af de eksisterende overflader, tørring af betonpladerne, mekanisk forberedelse af gulvet, grunding med Ucrete PSC og til sidst gulvbelægning med 9 mm Ucrete UD200

Udfordringen

Der var pres på, da slagterafdelingen kun havde et kort tidsvindue til gennemførelse af renoveringen. Alle aktiviteter skulle udføres inden for 14 timer fra lørdag kl. 16 til kl. 7 den følgende morgen. Inden for dette tidsrum skulle det gamle gulv fjernes, underlaget forberedes og det nye 180 m² Ucrete UD200 gulv installeres, så produktionen kunne genoptages hurtigt.

Kontakt:

Master Builders Solutions Denmark A/S

Hallandsvej 1

DK-6230 Rødekro

Tlf.: +45 7466 1511

www.master-builders-solutions.com

denmark@mbcc-group.com

Cranswick Foods

Hurtighærdende gulv til slagteriafdeling



Vores reference i Hull (UK): Cranswick Foods

Vores løsning

Gulventreprenøren HRF kendte arbejdspladsen og -forholdene og havde etableret et godt forhold til den tekniske chef for Cranswick Foods. Efter drøftelser, hvor Master Builders Solutions' konsulent deltog, var HRF overbevist om, at de kunne fjerne alle eksisterende gulve med eget udstyr, og derefter tørre og forberede slagteriafdelingen før udlægning af det hurtighærdende gulvsystem bestående af grunder Ucrete PSC og Ucrete UD200 i 9 mm tykkelse.

I løbet af et 14-timers tidsvindue lykkedes det HRF at fjerne det eksisterende gulv på ca. tre timer, tørre og derefter grunde med Ucrete PSC, der derefter kunne hærde i tre timer. Da grunderen var hærdet, påførte HRF's team Ucrete UD200 i løbet af to timer og lod det hærde i seks timer ved ca. 10 °C. Endelig kom Cranswick Foods' rengøringspersonale til slagteriafdelingen og afsluttede rengøringen, så produktionen kunne genoptages til tiden næste morgen.

Fordele for kunden

- Den tekniske chef for Cranswick Foods var yderst tilfreds, idet han havde et fremragende samarbejde med HRF kombineret med troen på Ucrete-gulvmaterialernes uovertrufne kvalitet.
- Selv om Cranswick Foods erkendte, at der var et problem i slagteriafdelingen, var der ikke tid til at lukke en af virksomhedens vitale produktionsafdelinger. Det specificerede gulvsystem gjorde det imidlertid muligt at lægge det nye gulv, uden at produktionen blev forsinket.
- Et hurtighærdende system med alle Ucretes fordelagtige egenskaber, udlagt af en dygtig og erfaren entreprenør var den perfekte løsning.

Oversigt over projektet

- Produktionen måtte ikke afbrydes
- 700 m² Ucrete UD200 installeret
- Afdelingen genoptog arbejde inden for 14 timer.

Master Builders Solutions by MBCC Group

Med varemærket Master Builders Solutions har vi samlet al vor ekspertise for at skabe løsninger til nybyggeri, vedligeholdelse, reparation og renovering af konstruktioner. Master Builders Solutions bygger på mere end hundrede års erfaring i byggebranchen.

Master Builders Solutions er et brand under MBCC Group.

Mere information

www.master-builders-solutions.com